

PRZEDMIAR

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : POPIELA KRYSZTIAN
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| Remont drogi gminnej Krasne Potockie do Dąbrowskich 216mb | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie 480 | m ² m ² | 480,000 | 480,000 |
| | | | | RAZEM | 480,000 |
| 2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 691,2 | m ² m ² | 691,200 | 691,200 |
| | | | | RAZEM | 691,200 |
| 3 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm analogia 6cm 651,6 | m ² m ² | 651,600 | 651,600 |
| | | | | RAZEM | 651,600 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm 172,8 | m ² m ² | 172,800 | 172,800 |
| | | | | RAZEM | 172,800 |
| 5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 30 | m ³ m ³ | 30,000 | 30,000 |
| | | | | RAZEM | 30,000 |